

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας

$$\text{Πάρδος Δρόμου Αμπελικής :} \quad 100,00 \times 4,30 \quad = 430,00 \text{ M}^2$$

2. Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών.

$$\begin{array}{r} \text{Πάρδος Δρόμου Αμπελικής :} \quad 100,00 \times 4,30 \times 0,20 = 86,00 \text{ M}^3 \\ \text{Προσαύξηση:} \quad \underline{4,00 \text{ M}^3} \\ \text{Άθροισμα :} \quad 90,00 \text{ M}^3 \end{array}$$

3. Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.

$$\text{Κατ' εκτίμηση :} \quad 100,00 \text{ M}^3$$

4. Προσαύξηση τιμής για θαλάσσια μεταφορά θραυστού υλικού.

$$\text{Όπως παραπάνω :} \quad 100,00 \text{ M}^3$$

5. Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.

$$\begin{array}{r} \text{Από τοπογραφικό διάγραμμα :} \\ \text{Κυρίως δρόμος :} \quad 2.927,08 + 3.767,53 \quad = \quad 6.694,61 \text{ M}^2 \\ \text{Πάρδος :} \quad 1.828,50 \text{ M}^2 \\ \text{Αφαιρείται αποξήλωση:} \quad - 430,00 \text{ M}^2 \\ \text{Προσαύξηση:} \quad \underline{76,89 \text{ M}^2} \\ \text{Άθροισμα :} \quad 8.170,00 \text{ M}^2 \end{array}$$

6. Προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας.

$$\text{Όσο αποξήλωση:} \quad 430,00 \text{ M}^2$$

7. Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος.

$$\text{Όσο απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού:} \quad 8.170,00 \text{ M}^2$$

8. Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.

$$\text{Κατ' εκτίμηση:} \quad 590,00 \text{ TON}$$

9. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού.

Από τοπογραφικό διάγραμμα :

Κυρίως δρόμος :	2.927,08 + 3.767,53	=	6.694,61 M ²
Πάροδος :			1.828,50 M ²
	Προσαύξηση:		<u>76,89 M²</u>
	Άθροισμα :		8.600,00 M ²

10. Προσαύξηση τιμής ασφαλτομίγματος λόγω μονοπωλιακής κατάστασης.

Ισοπεδωτική :			590,00 TON
Στρώση κυκλοφορίας :			<u>1.030,00 TON</u>
	Άθροισμα :		1.620,00 TON

11. Αναδιάταξη καλυμμάτων φρεατίων βαρέως τύπου επισκέψεως.

Κυρίως δρόμος :	11,00 + 13,00 + 5,00	=	29,00 TEM
-----------------	----------------------	---	-----------

12. Αναδιάταξη καλυμμάτων φρεατίων ύδρευσης, δημοτικού φωτισμού κλπ.

Κυρίως δρόμος :	8,00 + 5,00	=	13,00 TEM
Πάροδος :			<u>5,00 TEM</u>
	Άθροισμα :		18,00 TEM

13. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 χωρίς χρήση αντλίας.

Κατ' εκτίμηση :			5,00 M ³
-----------------	--	--	---------------------

14. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m³.

Όπως παραπάνω:			5,00 M ³
----------------	--	--	---------------------

15. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος λόγω μονοπωλιακής κατάστασης.

Όπως παραπάνω:			5,00 M ³
----------------	--	--	---------------------

ΒΟΛΟΣ 12 - 01 - 2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ