

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο έργο «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΚΗ**», και είναι προϋπολογισμού δαπάνης **387.500,00 €** . Κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου θα γίνει η αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν από τις τελευταίες χιονοπτώσεις στην Παραλιακή Δημοτική οδό προς Αμπελική καθώς και στην πάροδο προς αυτή από το Ξενοδοχείο 'Αμαλία' έως την συμβολή της με την παραπάνω οδό όπως φαίνονται στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα της υπηρεσίας μας.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι εξής :

- Εκσκαφή μικρού τμήματος της παρόδου, καθώς και η αποκατάσταση του, μήκους περίπου εκατό μέτρων για την βελτίωση της μηκοτομής του.
- Το φρεζάρισμα του συνόλου των οδών σε βάθος έως 50 mm σύμφωνα και με τις οδηγίες της επίβλεψης.
- Η αποκατάσταση των με ασφαλτικό υλικό (ισοπεδωτική και ασφαλτική στρώση) με ασφαλτικό τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, και ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
- Η αναδιάταξη όλων των φρεατίων ΟΚΩ ώστε να προσαρμοσθούν στο τελικό υψόμετρο των οδών, καθώς και άλλες μικρής κλίμακας εργασίες που είναι απαραίτητες για την έντεχνη αποπεράτωση του έργου .

Οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται επίσης αναλυτικά στην προμέτρηση και στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 3669/08 4070/12 1418/84 και τα Π.Δ. 472/85, 609/85, 171/87 καθώς και συναφών διατάξεων και διαταγμάτων περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

ΒΟΛΟΣ 12 - 01 -2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ