

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- 1) Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.

Φανερωμένη Από Δημ. Δρόμο προς Οικία Νικ. Γιολδάση: Καθαίρεση σκαλοπατιών :		2,00 M ³
Διάφορα άλλα σημεία:		<u>1,00 M³</u>
Σύνολο:		3,00 M³

- 2) Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους.

Κατ' εκτίμηση :		10,00 M²
-----------------	--	----------------------------

- 3) Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων.

Οικ. Ιωάννη Χήρα :	11,00 X 3,00 X 0,20 =	6,60 M ³
Διασταύρωση Οικ. Δημ. Τρακόσια:	10,00 X 3,00 X 0,20 =	6,00 M ³
Τμήμα δρόμου Μπάλα Ορφανού :		4,00 M ³
Φανερωμένη Από Δημ. Δρόμο προς Οικία Νικ. Γιολδάση:	8,00 X 3,30 X 0,20 =	5,28 M ³
Προσαύξηση:		<u>3,12 M³</u>
Σύνολο:		25,00 M³

- 4) Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα.

Καθαιρέσεις :	3,00 + 0,05 X 10,00 =	3,50 M ³
Προσαύξηση:		<u>0,50 M³</u>
Σύνολο:		4,00 M³

- 5) Μεταφορές με αυτοκίνητο.

	4,00 X 2,40 X 4,00 =	38,40 M ³
Προσαύξηση:		<u>1,60 M³</u>
Σύνολο:		40,00 M³

- 6) Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας.

Σκαλοπάτια στην άκρη του δρόμου από οικ. Μπάλα έως Ορφανού:		
	63 X ½ (0,20 + 0,10) X 0,60 X 0,60 =	3,40 M ³

Οικ. Ιωάννη Χήρα :	11,00 X 3,00 X 0,12 =	3,96 M ³
Οικ. Σταύρου Γεωργιάδη :	13,50 X 3,20 X 0,12 =	5,18 M ³
Οικ. Σπύρου Θωμά :	14,00 X 3,50 X 0,12 =	5,88 M ³

Οικ. Τακτικού – Διόμη -Τρακόσια : $11,00 \times 3,00 \times 0,12 = 3,96 \text{ M}^3$
Τσιμεντόστρωση και σκαλοπάτια στη μέση από Διονυσίου έως Δημ. Δρόμο: $11,00 \text{ M}^3$

Διάφορες τσιμεντοστρώσεις εντός της Δ. Κ. Γλώσσης,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δημοτικής Αρχής : $12,00 \text{ M}^3$
Προσαύξηση: $\underline{2,62 \text{ M}^3}$
Σύνολο: $\mathbf{48,00 \text{ M}^3}$

7) Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος και γαρμπιλοδέματος λόγω μονοπωλιακής κατάστασης.

Όπως παραπάνω : $\mathbf{48,00 \text{ M}^3}$

8) Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.

Κατ' εκτίμηση : $\mathbf{30,00 \text{ M}^2}$

9) Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.

$300,00 \times 1,92 \times 1,10 = 633,60 \text{ KG}$
Προσαύξηση: $\underline{66,40 \text{ KG}}$
Σύνολο: $\mathbf{700,00 \text{ KG}}$

10) Προσαύξηση τιμής σιδηρού οπλισμού ST III (S400) ή ST IV (S500s) λόγω μονοπωλιακής κατάστασης.

Όπως παραπάνω : $\mathbf{700,00 \text{ KG}}$

11) Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.

Οικ. Σπύρου Θωμά – Ιωάννη Χήρα – Σταύρου Γεωργούδη :
 $14,00 \times 3,50 + 35,00 = 84,00 \text{ M}^2$

Οικ. Τακτικού – Διόμη -Τρακόσια : $110,00 \text{ M}^2$
Μετά την οικ. Τσουκαλά : $90,00 \text{ M}^2$

Διάφορες πλακοστρώσεις εντός της Δ. Κ. Γλώσσης,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δημοτικής Αρχής : $140,00 \text{ M}^3$

Προσαύξηση: $\underline{21,00 \text{ M}^3}$
Σύνολο: $\mathbf{445,00 \text{ M}^3}$

12) Πρόσθετη αποζημίωση – Θαλάσσια μεταφορά πλακών.

Όπως παραπάνω : $\mathbf{445,00 \text{ M}^3}$

ΒΟΛΟΣ - 04- 2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ